

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Краснобродская городская больница»
(ГБУЗ «Краснобродская ГБ»)

ПРИКАЗ

24.04.2025 г. № 73

«О подготовке к работе ГБУЗ «Краснобродская ГБ» в отопительный сезон 2025-2026 годов»

В целях своевременной и качественной подготовки к работе в отопительный период 2025-2026 годов, повышения надежности работы оборудования и персонала.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать первоочередной задачей подготовку ГБУЗ «Краснобродская ГБ» к надежной и бесперебойной работе в отопительный сезон 2025-2026 годов.

2. Обеспечивать выполнение требований готовности к отопительному периоду, в соответствии с пунктом №9 «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234

Ответственная начальник хозяйственного отдела И.И. Рязанова.

3. Утвердить и принять к исполнению Перечень документов для предоставления комиссии по проведению оценки готовности в отопительный сезон 2025-2026 годов. Ответственным исполнителям обеспечить готовность в перечне документов.

Срок до 01.09.2025.

4. Назначить комиссию по приемке объекта теплоснабжения муниципальной собственности на предмет готовности к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г.г. в составе:

Председатель комиссии:

Юлия Борисовна Боровикова – главный бухгалтер

Члены комиссии:

Елена Владимировна Печкурова - специалист по ТБ

Ирина Ильинична Рязанова - начальник хозяйственного отдела

Главный врач



Ю.Н. Тяпкин

План - график
подготовки ГБУЗ «Краснобродская городская больница»
пгт.Краснобродский,ул.Комсомольская,д.6.
к отопительному периоду 2025- 2026г.г.
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта	пгт.Краснобродский,ул.Гагарина,д.6	
1.2	Муниципальное образование	Прокопьевский муниципальный округ	
1.3	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)	Административный	
1.4	Единая теплоснабжающая организация	ООО «Энергоресурс»	
1.5	Год постройки	1980	
1.6	Год проведения капитального ремонта/реконструкции	0	
1.7	Количество подъездов	0	
1.8	Материал стен	кирпич	
1.9	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа	подвал	
1.10	Наличие чердака	чердак	
2. Характеристика объекта			
2.1	Количество жилых помещений	1	
2.2	Количество нежилых помещений	1	
2.3	Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП)	4134,2	
2.4	Общая площадь жилых помещений	3088,5	
2.5	Общая площадь нежилых помещений	1045,7	
2.6	Отапливаемый объем	3088,5	
3. Инженерные системы и оборудование объекта			
3.1	Тепловой ввод	Наличие 1 прибора	
3.2	Тепловой пункт	Наличие 1 прибора	
3.3	Тип системы теплоснабжения	Закрытая	
3.4	Схема подключения	зависимая	
3.5	Внутридомовая система отопления	Двухтрубная	
3.6	Наличие циркуляции ГВС	да	
3.7	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)	0	
3.8	Материал трубопроводов	металлические	
3.9	Водопроводный ввод	да(1)	
3.10	Водомерный узел	да	
3.11	Материал трубопроводов	металлические	
3.12	Электрический ввод	имеется	
3.13	Наличие прибора учета	имеется	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
	электроэнергии		
3.14	Ввод газоснабжения	0	
3.15	Система АППЗ и дымоудаления	0	
3.16	Система приточно-вытяжной вентиляции	да	
3.17	Лифты, подъемники	лифт	
4. Схема подачи ресурса на объект			
4.1	теплоснабжение	централизованное	
4.2	водоснабжение	централизованное	
4.3	водоотведение	централизованное	
4.4	электроснабжение	централизованное	
4.5	газоснабжение	нет	
5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
5.1	Начало отопительного сезона		
	2021-2022 г.г.	15.09.2021г.г.	
	2022-2023 г.г.	15.09.2022 г.г.	
	2023-2024 г.г.	15.09.2023г.г.	
5.2	Завершение отопительного сезона		
	2021-2022 г.г.	15.05.2022г.г	
	2022-2023 г.г.	15.05.2023г.г	
	2023-2024 г.г.	15.05.2024г.г	
5.3	Погодные условия		
	2021-2022 г.г.	нет	
	2022-2023 г.г.	нет	
	2023-2024 г.г.	нет	
5.4	Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета		
	2021-2022 г.г.	1064,770	
	2022-2023 г.г.	1063,258	
	2023-2024 г.г.	935,275	
5.6	Технологические нарушения по внешним причинам		
	2021-2022 г.г.	нет	
	2022-2023 г.г.	нет	
	2023-2024 г.г.	нет	
5.7	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	2021-2022 г.г.	нет	
	2022-2023 г.г.	нет	
	2023-2024 г.г.	нет	
5.8	Схемные условия		
	2021-2022 г.г.	-открытая прокладка труб в помещениях: - неизолированные стояки: - диаметры трубопроводов:30 -отопительные приборы (радиаторы): - одностороннее подключение отопительных приборов: - оборудование (циркуляционные	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
		насосы): - ГВС с циркуляцией	
	2022-2023 г.г.	-открытая прокладка труб в помещениях: - неизолированные стояки: - диаметры трубопроводов:30 - отопительные приборы (радиаторы) - одностороннее подключение отопительных приборов: - оборудование (циркуляционные насосы) - ГВС с циркуляцией	
	2023-2024 г.г.	-открытая прокладка труб в помещениях: -неизолированные стояки: - диаметры трубопроводов:30 - отопительные приборы (радиаторы): - одностороннее подключение отопительных приборов: - оборудование (циркуляционные насосы): - ГВС с циркуляцией	
5.9	Режимные условия		
	2021-2022 г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя	
	2022-2023 г.г.	—	
	2023-2024 г.г.	—	
5.10	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя		
	2021-2022 г.г.	нет	
	2022-2023 г.г.	нет	
	2023-2024 г.г.	нет	
5.11	Аварийные ситуации		
	2021-2022 г.г.	нет	
	2022-2023 г.г.	нет	
	2023-2024 г.г.	нет	
5.12	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		
	2021-2022 г.г.	в штатном режиме	
	2022-2023 г.г.	в штатном режиме	
	2023-2024 г.г.	в штатном режиме	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
6. План мероприятий, проводимых к отопительному сезону			
№ п/п	План мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения
6.1	Издание приказа о назначении ответственного лица за подготовку к отопительному периоду	Главный врач ГБУЗ «Краснобродская городская больница» Ю.Н.Тяпкин	До 15.05.2025г.
6.2	Оформление договора с теплоснабжающей организацией на проведение гидравлических испытаний теплового узла и промывку системы теплоснабжения	Начальник хозяйственного отдела И.И.Рязанова	До 30.05.2025
6.3	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объекта	Начальник хозяйственного отдела И.И.Рязанова	До 20.05.2025г.
6.4	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок	Специалист по ТБ Е.В.Печкурова	До 30.06.2025г.
6.5	Проведение промывки системы теплоснабжения	Представитель ООО «Комфорт+»	До 15.07.2025г.
6.6	Проведение гидравлических испытаний теплового узла	Представитель ООО «Комфорт+»	До 10.06.2025г.
6.7	Прохождение обучения и сдачи экзаменов в «Учебном центре» ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ	Начальник хозяйственного отдела И.И.Рязанова	До 09.09.2025г.
6.8	Оформление и подписание акта проверки готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 г.г. в МКУ «УДЖНП» Прокопьевского муниципального района	Начальник хозяйственного отдела И.И.Рязанова	До 01.09.2025г.
6.9	Получение паспорта готовности учреждения к отопительному периоду 2025-2026г.г.	Начальник хозяйственного отдела И.И.Рязанова	До 15.09.2025г.

Выборные представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки:

1. Тяпкин Юрий Николаевич
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

2. Рязанова Ирина Ильинична
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

3. Печкурова Елена Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)